

XIV Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
Mikołaja Kopernika 16A  
70-241 Szczecin  
NIP 8522489091  
REGON 812104030  
e-mail [gospodarcz@lo14.szczecin.pl](mailto:gospodarcz@lo14.szczecin.pl)

## ZAPYTANIE OFERTOWE 1/05/2024

Wykonanie remontu sali konferencyjnej w XIV LO z ODD  
przy ulicy Kopernika 16a w Szczecinie.

Zakres usługi obejmuje:

### Etap 1

lp	opis	wymiary/sztuki	cena netto	uwagi
1	Zabezpieczenie podłogi miękkim materiałem poprzez ułożenie płyt OSB	126 m2		
2	zabezpieczenie okien	10 szt		
3	demontaż nagłośnienia	5 szt		
4	demontaż rzutnika i ekranu	1 kompl.		
5	demontaż słupów	6 szt		
6	demontaż boazerii	69 m2		
7	wykonanie nowej elektryki miedzianej wraz z punktami elektrycznymi	20 szt /pkt ele		
8	oczyszczenie i malowanie sufitu pod zabudową sufitową	136 m2		
9	szlifowanie i malowanie kasetonów sufitowych	72 szt		
10	szlifowanie i malowanie pozostałych elementów zabudowy sufitowej	129 m2		
11	zmiana oświetlenia bocznego wraz z zamknięciem przestrzeni między ścianą a panelami sufitowymi	20 cm x 49 mb		
12	koszt usługi wraz z zakupem materiałów	etap 1	zł netto	zł brutto

- Planowany czas wykonania etapu 1

## Etap 2

lp	opis	wymiary/sztuki	cena netto	uwagi
1	oczyszczenie ścian, wyrównanie, zatopienie siatki i przygotowanie do wykonania gładzi i malowania.	196 m2		
2	zaślepienie 2 otworów po drzwiach	2 szt		
3	wykonanie gładzi i szlifowanie	196 m2		
4	2-krotne malowanie ścian farbą o wysokiej klasie ścieralności	196 m2		
5	montaż pasa zabezpieczenia o wysokości 120 cm na całej długości pomieszczenia	1 kompl.		
6	oczyszczenie i malowanie grzejników farbą do metalu	9 szt x 22 żeberka		
7	odnowienie parapetów poprzez nałożenie nakładek	10 szt		
8	montaż narożników aluminiowych	20 szt		
9	Wykonanie listew przypodłogowych	49 mb		
10	ponowny montaż nagłośnienia	5 szt		
11	ponowny montaż rzutnika i ekranu	1 kompl.		
12	utilizacja odpadów budowlanych			
13	koszt usługi wraz z zakupem materiałów	etap 2	zł netto	zł brutto

- Planowany czas wykonania etapu 2
- Planowany czas rozpoczęcia usługi remontowej oraz jej zakończenia.

.(Preferowany okres 1 lipiec - 30 sierpień 2024)

### Wymagania:

- Materiały i farby certyfikowane wg norm dotyczących materiałów stosowanych we wnętrzach budynków użyteczności publicznej, o wysokiej trwałości i niskiej emisji związków lotnych.
- Oferent musi znajdować się na „Białej Liście” (rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).
- Mile widziane referencje.
- Termin składania oferty do dnia 05-07-2024 do godz 11.00 w sekretariacie XIV LO z OD w zamkniętej kopercie.

### Oferta powinna zawierać:

Całkowity koszt usługi etap 1+ etap 2 (wartość netto, brutto) wraz z zakupem materiałów .


Adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz okres udzielenia gwarancji na wykonane prace.

Płatność na podstawie faktury przelewowej 14 dni.

Z poważaniem

Kierownik gospodarczy

Agnieszka Makarenko-Kucharska



## Formularz ofertowy

Szczecin .....

.....

.....

.....

.....

XIV Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
Mikołaja Kopernika 16A  
70-241 Szczecin

## OFERTA

Wykonanie remontu sali konferencyjnej w XIV LO z ODD  
przy ulicy Kopernika 16a w Szczecinie.

## Etap 1

lp	opis	wymiary/sztuki	cena netto	uwagi
1	Zabezpieczenie podłogi miękkim materiałem poprzez ułożenie płyt OSB	126 m2		
2	zabezpieczenie okien	10 szt		
3	demontaż nagłośnienia	5 szt		
4	demontaż rzutnika i ekranu	1 kompl.		
5	demontaż słupów	6 szt		
6	demontaż boazerii	69 m2		
7	wykonanie nowej elektryki miedzianej wraz z punktami elektrycznymi	20 szt /pkt ele		
8	oczyszczenie i malowanie sufitu pod zabudową sufitową	136 m2		
9	szlifowanie i malowanie kasetonów sufitowych	72 szt		
10	szlifowanie i malowanie pozostałych elementów zabudowy sufitowej	129 m2		
11	zmiana oświetlenia bocznego wraz z zamknięciem przestrzeni między ścianą a panelami sufitowymi	20 cm x 49 mb		
12	koszt usługi wraz z zakupem materiałów	etap 1	netto-	brutto-

Planowany czas wykonania etapu 1 .....

formularz ofertowy

Etap 2

lp	opis	wymiary/sztuki	cena netto	uwagi
1	oczyszczenie ścian, wyrównanie, zatopienie siatki i przygotowanie do wykonania gładzi i malowania.	196 m2		
2	zaślepienie 2 otworów po drzwiach	2 szt		
3	wykonanie gładzi i szlifowanie	196 m2		
4	2 krotne malowanie ścian farbą o wysokiej klasie ścieralności	196 m2		
5	montaż pasa zabezpieczenia o wysokości 120 cm na całej długości pomieszczenia	1 kompl.		
6	oczyszczenie i malowanie grzejników farbą do metalu	9 szt x 22 zeberka		
7	odnowienie parapetów poprzez nałożenie nakładek	10 szt		
8	montaż narożników aluminiowych	20 szt		
9	Wykonanie listew przypodłogowych	49 mb		
10	ponowny montaż nagłośnienia	5 szt		
11	ponowny montaż rzutnika i ekranu	1 kompl.		
12	utylizacja odpadów budowlanych			
13	koszt usługi wraz z zakupem materiałów	etap 2	zł netto	zł brutto

Planowany czas wykonania etapu 2 .....

Całkowity koszt usługi wraz z zakupem materiałów:

etap 1.....netto

etap 2.....netto

suma 1+2 .....netto.....brutto

Termin rozpoczęcia prac.....

Termin zakończenia prac.....

Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace.....